

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение Республики Крым  
«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»**

РАССМОТРЕНО  
на заседании цикловой комиссии  
обще профессиональных дисциплин и по  
профессии «Мастер отделочных строительных  
работ»  
Протокол № 1 от «28» августа 2018г.  
Председатель И.Ю. Лебедева

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора по УПР  
ГБПОУ РК «Симферопольский  
колледж сферы обслуживания и  
дизайна»  
А.А. Сиверс  
«28» августа 2018 г.

**Календарно-тематический план  
на 2018/2019 учебный год**

по производственной практике профессионального модуля **ПМ.01**  
**Выполнение штукатурных работ**, составлен на основании рабочей  
программы, утвержденной директором ГБПОУ РК «Симферопольский  
колледж сферы обслуживания и дизайна»

**Профессия:** 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ

**Группа:** 11

Курс	№ семестра	Номер ПМ	Объем времени, отведенный на освоение		Форма контроля (за семестр)
			Учебная практика	Производственная практика	
1	1	-	-	-	
	2	ПМ.01		288	Дифференцированный зачет
<b>Всего</b>			-	<b>288</b>	
<b>Итого</b>			<b>288</b>		

Мастер п/о А.П. Матвеев

## 2. Содержание календарно-тематического плана

№ Раздела	Наименование разделов ПМ, тем практики	Объем времени на освоени е професс иональн ого модуля	№ зая ния	Наименование темы занятия	Кол- во час. на занят ие	Дата проведения занятия	
						План	Факт.
<b>2 семестр</b>							
<b>Производственная практика</b>							
	<b>ПМ 01. Выполнение штукатурных работ. Тема 1. Вводное занятие.</b>	6	1	Техника безопасности и пожарная безопасность на рабочем месте. Ознакомление с инструментом, материалами, приспособлениями и инвентарем.	6		
	<b>Тема 2. Подготовка поверхностей под оштукатуривание.</b>	24	2	Подготовка деревянных поверхностей.	6		
			3	Подготовка кирпичных поверхностей.	6		
			4	Подготовка бетонных поверхностей.	6		
			5	Провешивание поверхностей, установка маяков	6		
	<b>Тема 3. Выполнение простой штукатурки.</b>	6	6	Набрасывание раствора с разравниванием и затиркой	6		
	<b>Тема 4. Выполнение улучшенной штукатурки.</b>	18	7	Набрасывание раствора с разравниванием и затиркой.	6		
			8	Натирка лузгов и усёнков.	6		

		9	Оштукатуривание оконных и дверных откосов. Набрасывание раствора с разравниванием и затиркой.	6		
<b>Тема 5 Выполнение высококачественной штукатурки.</b>	6	10	Набрасывание обрызга, грунта, накрывки. Оштукатуривание колонн и пилястр. Вытягивание тяг с разделкой углов.	6		
<b>Тема 6. Выполнение декоративной штукатурки.</b>	6	11	Подготовка поверхностей под отделку декоративной штукатурки. Грунтование поверхности. Грунтование поверхностей. Нанесение смеси типа «Короед». Натирка фактуры. Нанесение смеси типа «Камешковая». Ремонт различных оштукатуренных поверхностей	6		
<b>Тема 7. Подготовка основания для наливных стяжек пола</b>	42	12	Ремонт и очистка основания под стяжку	6		
		13	Выравнивание поверхности основания под полы сухой засыпкой	6		
		14	Укладка изолирующего слоя из теплоизолирующих материалов	6		
		15	Монтаж разделительной и кромочной лент деформационных швов.	6		
		16	Грунтование, укладка разделительного слоя основания пола	6		
		17	Установка маяков по проектному положению для наливных полов.	6		
		18	Установка маяков по проектному положению для наливных полов.	6		
<b>Тема 8. Приготовление растворов наливных стяжек пола</b>	24	19	Дозирование компонентов раствора и сухих строительных смесей (далее ССС) для наливных стяжек полов вручную с заданной рецептурой	6		
		20	Дозирование компонентов раствора и сухих строительных смесей (далее ССС) для наливных стяжек полов механизированным способом с	6		

			заданной рецептурой			
		21	Перемешивание компонентов растворов и ССС для наливных стяжек пола вручную или механизированным способом	6		
		22	Заливка раствора для наливных стяжек пола. Выравнивание и удаление излишнего воздуха из раствора наливных стяжек пола.	6		
<b>Тема 9. Подготовка оснований стен перед монтажом СФТК</b>	36	23	Подготовка различных поверхностей основания под монтаж СФТК	6		
		24	Установка цокольного профиля	6		
					6	
		25	Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со специализацией	6		
		26	Провешивание поверхностей, нанесение насечек.	6		
		27	Очистка, обеспыливание, грунтование поверхности.	6		
		28	Выравнивание крупных неровностей на поверхности штукатурным раствором	6		
<b>Тема 10. Приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и смесей</b>	18	29	Дозирование компонентов раствора и ССС для СФТК вручную и механизированным способом с заданной рецептурой	6		
		30	Подготовка оснований под декоративные ССС их перемешивание и нанесение на поверхность	6		
		31	Подготовка оснований под декоративные ССС их перемешивание и нанесение на поверхность	6		
<b>Тема 11. Приклеивание теплоизоляционных плит и их механическая фиксация</b>	30	32	Нанесение шкатурно-клеевой смеси на поверхность теплоизоляционных плит или на поверхность фасада и установка плит в проектное положение	6		
		33	Механическая фиксация теплоизоляционных плит при помощи тарельчатых дюбелей	6		

			34	Механическая фиксация теплоизоляционных плит при помощи тарельчатых дюбелей	6		
			35	Формирование деформационных швов	6		
			36	Нанесение штукатурно-клеевой смеси на поверхность теплоизоляционных плит или на поверхность фасада и установка плит в проектное положение	6		
<b>Тема 12. Оштукатуривание СФТК вручную и механизированным способом</b>	24	37	Нанесение штукатурно-клеевых растворов на поверхность теплоизоляционных плит. Армирование базового штукатурного слоя	6			
		38	Выравнивание базового штукатурного слоя	6			
		39	Грунтование поверхности базового штукатурного слоя	6			
		40	Нанесение декоративных штукатурок на поверхность базового слоя вручную или механизированным способом и их структурирование.	6			
<b>Тема 13. Ремонт СФТК</b>	42	41	Удаление поврежденного участка СФТК. Подготовка поврежденных участков	6			
		42	Монтаж элементов в замен поврежденных.	6			
		43	Монтаж элементов в замен поврежденных.	6			
		44	Приготовление ремонтных растворов, оштукатуривание поврежденных участков СФТК	6			
		45	Приготовление декоративных ССС вручную и нанесение на поверхность.	6			
		46	Приготовление декоративных ССС вручную и нанесение на поверхность	6			
		47	Установка дюбелей для механического крепления теплоизоляционных плит	6			
		48	<b>Дифференцированный зачет</b>	6			